

**Act adițional nr.1
la contractul de lucrări nr. 4877/C/18.10.2023**

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 279237/13.12.2023
- Dispoziția de șantier nr.1/14.11.2023
- Prevederile art. 18 din contractul de lucrări nr. 4877/C/18.10.2023,

În considerarea faptului că pentru finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului este necesară realizarea următoarelor categorii de lucrări cuprinse în dispoziția de șantier nr.1/14.11.2023 și anume:

- Realizare zone de acces la conductele de termoficare ale Termoenergetica
- Relocarea cablurilor de medie tensiune de 10kV și manșonarea acestora
- Înlocuire beton cu balast stabilizat
- Deviere cabluri de medie tensiune (pozare cabluri noi prin canalizație nouă și manșonare)
- Pozare îngropat a cablurilor de joasă tensiune dintre transformatoarele din postul de transformare PT2 și tabloul de distribuție pentru alimentarea stațiilor de încărcare lentă a autobuzelor electrice

prin încheierea prezentului act adițional se va renunța la unele categorii și cantități de lucrări și se vor adăuga categorii și cantități de lucrări, conform anexei nr.1 la prezentul act adițional,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:+4021.307.40.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO 1589886, cont nr. RO74RNCB0074003698560001 deschis la BCR, sector 3, București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de **Achizitor**,

și

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI SA, cu sediul în București, str. Baba Novac nr.9, sector 3, telefon 021.796.95.06, număr de înmatriculare J40/13076/2017, cod fiscal RO 37992692, cont trezorerie: RO28TREZ7035069XXX020718 deschis la Trezoreria sector 3, cont bancar: RO06BTRLRT04227306801 deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Cristian Hiver - Director General, în calitate de **Executant**.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 4877/C/18.10.2023.

Art. I Anexa nr.1 a contractului de lucrări nr. 4877/C/18.10.2023 se înlocuiește cu anexa nr.1 a prezentului act adițional și cuprinde următoarele:

- categoriile și cantitățile de lucrări suplimentare cuprinse în dispoziția de șantier DS1/14.11.2023
- categoriile și cantitățile de lucrări la care se renunță, cuprinse în dispoziția de șantier DS1/14.11.2023
- totalul cantităților de lucrări pe categorii de lucrări, ca urmare a modificărilor survenite

Art. II Prețul total al contractului se diminuează ca urmare a modificării anexei nr.1 a contractului nr. 4877/C/18.10.2023, valoarea acestuia fiind de 3.966.723,89 lei conform anexei nr.1 la prezentul act adițional. Prețurile unitare pe categorii de lucrări nu se modifică ca urmare a modificărilor intervenite în structura prețurilor totale pe categorii, prin încheierea actului adițional.


Art. III Garanția de bună execuție aferentă contractului nr. 4877/C/18.10.2023 se reduce proporțional cu valoarea contractului, valoarea acesteia fiind de 198.336,19 lei.

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 19.12.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru executant.

**ACHIZITOR
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA**

**EXECUTANT
TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI SA**



ȘEF S

St

ȘE

ȘEF S

St

St

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. Nr. 3	
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	
SEMNĂTURA	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>19.12.2025</i>

Centralizator
Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice
- URAC – proiectare și execuție

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVITATE	UM	CANTITATE CONFORM CONTRACT NR. 4877/C	CANTITATE SUPPLEMENTARE CONFORM DS1/14.11.2023	CANTITATE LA CARE SE RENUNȚĂ CONFORM DS1/14.11.2023	CANTITATE TOTALA CONFORM ACT ADIȚIONAL	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=7X8
LUCRARI INFRASTRUCTURA								
1	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	521,00	10,80		531,80	254,00	135.077,20
2	Dezafectare linie tramvai	ml	150,00		80,00	70,00	936,00	65.520,00
3	Sapatura mecanica 20 cm	sutemc	10,42	0,45		10,87	782,30	8.504,77
4	Sapatura manuala teren tare 2 m adancime cu sprijiniri	mc	50,00	45,15		95,15	210,97	20.073,80
5	Incarcare in auto	to	3660,84	104,52	200,00	3565,36	48,00	171.137,50
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	to	3660,84	104,52	200,00	3565,36	63,70	227.113,72
7	Taxa colectare si sortare deseuri	to	3660,84	104,52	200,00	3565,36	130,00	463.497,39
8	Frezare asfalt 4 cm	mp	625,82			625,82	35,05	21.934,82
9	Frezare beton 4 cm	mp	208,61		208,61	0,00	44,90	(0,22)
10	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	2865,50	36,00		2901,50	51,00	147.976,50
11	Turnare beton C30/37	mc	521,00	3,60		524,60	831,68	436.299,33
12	Taiere si colmatare rosturi	ml	575,00			575,00	63,75	36.656,25
13	Asternere strat balast stabilizat 4%-20 cm	mc	521,00	10,60		531,60	557,17	296.191,57
14	Asternere strat balast 0-63	mc	100,00	10,80		110,80	450,00	49.860,00
15	Turnare beton BC 16/20 trotuar cantina	mc	12,50			12,50	465,00	5.812,50
16	Asternere strat asfalt 4 cm BA 8 trotuar cantina	mp	125,00			125,00	85,20	10.650,00
17	Asternere strat asfalt 4 cm MAS 16	mp	1050,00		1050,00	0,00	102,92	-
18	Folie polietilena	mp	2605,00			2605,00	5,65	14.718,25
19	Demontare bordura mare	ml	100,00		40,00	60,00	34,80	2.088,00
20	Montare bordura mare	ml	100,00		40,00	60,00	132,17	7.930,20
21	Strat geotextil	mp	834,42		834,42	0,00	4,50	-
22	Fundatie statie de incarcare	buc	20,00			20,00	438,00	8.760,00

23	Asternere strat nisip	mc	0	39,48		39,48	513,00	20.253,24
24	Dale beton prefabricate peste canivou termic	buc	0	13,00		13,00	1.925,00	25.025,00
TOTAL LUCRARI INFRASTRUCTURA [LEI fara TVA]								2.175.079,81
LUCRARI INSTALATII PLUVIALE								
1	Sapatura + Umplutura canalizare-	mc	180,00		100,00	80,00	210,97	16.877,60
2	Teava scurgere PVC-kg Dn 200	ml	150,00		50,00	100,00	150,00	15.000,00
3	Guri de scurgere	buc	10,00		1,00	9,00	6.110,00	54.990,00
4	Ridicare/coborare la cota camine canalizare	buc	18,00			18,00	506,34	9.114,12
5	Teava scurgere PVC-kg Dn 110 preluare ape pluviale	ml	0	24,00		24,00	84,00	2.016,00
6	Teava PEHD dn 25 protectie cabluri transmisie date	ml	0	850,00		850,00	8,30	7.055,00
7	Capace carosabile	buc	0	4,00		4,00	956,34	3.825,36
8	Teava PEHD Dn 160, Pn 10	ml	0	205,00		205,00	172,00	35.260,00
TOTAL INSTALATII PLUVIALE [LEI fara TVA]								144.138,08
LUCRARI INSTALATII ELECTRICE								
1	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	1000,00			1000,00	254,00	254.000,00
2	Montaj cablu CYY-F 3x150+70 mmp aparent rastel	ml	1100,00			1100,00	540,00	594.000,00
3	Montaj cablu CYY-F 1x50 mmp aparent rastel	ml	600,00			600,00	198,00	118.800,00
4	Pozare tub corugat Dn 125 mm	ml	1200,00			1200,00	38,83	46.596,00
5	Pat de cabluri 300 mm otel zincat	ml	240,00			240,00	195,00	46.800,00
6	Platbanda 40x4	ml	700,00			700,00	46,50	32.550,00
7	Platbanda 25x4	ml	250,00			250,00	34,00	8.500,00
8	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	35			35,00	210,00	7.350,00
10	Tablouri Electrice 5 statii - 1000A	buc	2			2,00	95.000,00	190.000,00
11	Tablouri Electrice 5 statii- 2x630A	buc	2			2,00	89.500,00	179.000,00
12	Separator ST1000A 0.4kV	buc	2			2,00	8.000,00	16.000,00
13	Separator ST630A 0.4kV	buc	4			4,00	6.000,00	24.000,00
14	Cutie separatie	buc	30			30,00	200,00	6.000,00
15	piese cruce	Buc	50			50,00	15,00	750,00
16	Materiale marunte	set	1			1,00	9.800,00	9.800,00
17	Montat profil cablu MT 3x(1x185)mmp Al	ml	0	240		240,00	236,50	56.760,00
18	Identificare defect si sectionare cablu MT	buc	0	8		8,00	1.512,50	12.100,00
19	Mansonare cablu MT mixt sect 95-240mmp si verificare PRAM	buc	0	8		8,00	4.812,50	38.500,00
TOTAL INSTALATII ELECTRICE [LEI fara TVA]								1.641.506,00

PROIECTARE								
1	Proiectare	lei	1				6.000,00	6.000,00
TOTAL [LEI fara TVA]								3.966.723,89

**ACHIZITOR
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**



**EXECUTANT
TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI SA**



52